

Приёмка огнезащиты: заключение ИПЛ МЧС с первого раза

Что проверить до начала работ, в процессе нанесения и перед вызовом лаборатории, чтобы объект прошёл приёмку без замечаний и переделок.



ООО «ОРИЕНТИР»

Объектов	600+
Пределы	R15–R150
Приёмка	ИПЛ МЧС
Лицензия МЧС	№ 77-06-2022-002390

gkorientir.ru · 8 800 350-50-86 · ogzinfo@gkorientir.ru · Москва, Южнопортовая 5с6 · работаем по РФ

Этап 01 До начала работ

ошибки этого этапа всплывают на самой приёмке

- ☐ **Проект огнезащиты** — толщина покрытия рассчитана по приведённой толщине металла (ПТМ) каждой группы профилей под требуемый предел R. Одинаковая толщина «на весь объект» — прямой путь к отказу.
- ☐ **Сертификаты состава** действующие и покрывают требуемый предел огнестойкости. Состав без сертификата на нужный R лаборатория не примет.
- ☐ **Лицензия МЧС подрядчика** на выполнение работ по огнезащите — проверить до договора.
- ☐ **Метод выбран по пределу**: вспучивающаяся краска — до R90; R120–R150 — конструктивная огнезащита (СП 2.13130.2020).

Этап 02 В процессе нанесения

контроль в процессе, а не только на приёмке

- ☐ **Журнал производства работ** ведётся с первого дня.
- ☐ **Толщина сухого слоя (ТСП)** контролируется в процессе нанесения по группам профилей — не дожидаясь приёмки.
- ☐ **Фактический расход материала на м²** фиксируется и сходится с проектным. Расход ниже проектного = толщина не набрана.

Этап 03 Перед вызовом лаборатории

самопроверка до испытания

- ☐ **Ведомость замеров ТСП** по группам профилей готова и входит в исполнительную документацию.
- ☐ **Покрытие сплошное**: без пропусков, отслоений и подтёков.
- ☐ **Исполнительная документация собрана**: акты, журнал работ, расход на м², сертификаты.

Этап 04 Испытание ИПЛ

что проверяет лаборатория

- ☐ **Замер толщиномером в контрольных точках** — фактическая ТСП не ниже проектной для каждой группы профилей.
- ☐ **Сплошность и адгезия** покрытия.
- ☐ **Сверка состава** с сертификатами и проектом; контроль исполнительной документации.
- ☐ **Заключение** — соответствует / не соответствует. Государственная ИПЛ МЧС весомее частной: её заключение не «развернут» при проверке.

▲ ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Занижение толщины покрытия ради экономии. Если фактическая толщина меньше проектной, система не набирает требуемый предел — работы придётся переделывать перед самой сдачей объекта.

«Ориентир» сдаёт объекты в ИПЛ МЧС с первого раза: свой проект по нормам, сертифицированные системы, контроль толщины в процессе, работа с государственной лабораторией напрямую. Предварительная смета — за 30 секунд на сайте, без запроса документов.

8 800 350-50-86

gkorientir.ru · ogzinfo@gkorientir.ru